

Bericht Nr. 20/2015

Art der Arbeit: Verfüllung Entwässerungsstrecken Baustelle Profen-Nord
Probe nach 500 t vom 20.11.2015, WS-Nr. 25064059

Rezeptur: 100 % BFA KW Lippendorf

W : F _____ Laborwasser _____ Süß/NaCl _____ kg/l
_____ Anlagenwasser _____ Süß/NaCl _____ 1,0 kg/l
_____ min. Anmischzeit (Labortemperatur) _____

Untersuchungsergebnisse

Dichte (lt. Baustelle): _____ 1,74 kg/l

Schlammvolumen: _____ l/50 kg _____ m³/t

Ausbreitmaß: _____ cm

Sedimentation: 1 h _____ %
2 h _____ %

Festigkeiten: _____ Temperatur: _____

Probeart: 4 x 4 x 16 Lagerung: Feucht-/Wasserlagerung

Lagerungszeit	1 d	3 d	7 d	28 d
Druckfestigkeit (MPa)				5,6

Gommern, den 18.12.2015

Bearbeiter Labor:



Unterschrift:

