

12.3.2 Eingriffsplan

Eine Eingriffsbilanzierung ist dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (**Anhang 2**) zu entnehmen.

12.3.3 Ausgleichsplan

Die Ausgleichsplanung ist Bestandteil des **Anhang 2**.

12.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung oder zum Ausgleich anderer erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung oder zum Ausgleich anderer erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt sind dem Anhang 2 zu entnehmen.

12.5 Maßnahmen zur Stilllegung nach dem Stand der Technik bei Antragsverfahren**12.5.1 Rückbaumaßnahmen**

Nach Einstellung des Betriebes werden insbesondere folgende Anlagen und Gebäude zurückgebaut und ordnungsgemäß entsorgt:

- Abfallbehandlungsanlage
- Reparaturstützpunkt mit Reparaturgrube
- Tankstelle für Deponietechnik
- Straßen, Parkplätze für PKW und Gerätetechnik
- Betriebs- und Sozialgebäude
- Eingangs- und Kontrollbereich mit Waage
- Schaltstation
- Medientechnische Versorgung (Trink-(optional) und Brauchwasseraufbereitungsanlage, Pflanzenkläranlage, Energieunterverteilungen, Löschwasserentnahmestelle usw.)

Das Brauchwasserbecken und das Oberflächenwassersammelbecken einschließlich der zugehörigen Zuleitungen des Oberflächenwasserfassungssystems und die Erschließungsstraße ab 2019 bleiben für den Zeitraum der Nachsorgephase erhalten. Das Brauchwasserbecken und das Oberflächensammelbecken sowie die Regenrückhaltebecken werden in diesem Zeitraum zu Verdunstungsbecken umgebaut sowie für die Löschwasserbereitstellung genutzt. Die deponieumlaufenden Entwässerungsgräben werden mit Überlaufsperrern versehen und dienen als Verdunstungsgräben. Die erforderliche Größe der Verdunstungsflächen